

III. Fejezet
Városi Önkormányzat Városgondnoksága
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 115. §-ában foglaltak alkalmazásával kiírt
nyílt közbeszerzési eljárásában
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
Karcag, járdafelújítások kivitelezési munkái.

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Jelen közbeszerzési műszaki leírás és dokumentáció az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján készült. A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, továbbá építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz nincs kötve.

1. Általános előírások

1.1. Az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedése, mérete, mennyisége: a mellékelt helyszínrajz szerint.

Mennyiség:

1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig	246,3 m ²
2. Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti járdaszakasz	732 m ²
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz	56 m ²
Összesen:	1034,3m ²

1. 2. A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: A mellékelt tételes árazatlan költségvetésben előírtak szerinti műszaki és minőségi követelmények szerint. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(4) bekezdése alapján a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozásokat, továbbá a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezéseket a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni.

1.3. Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: A mellékelt helyszínrajz és tételes költségvetés alapján kell elvégezni a felújítási munkákat. A kivitelezés során minden egyes felújított járdaszakasz szintjének akadálymentesen kell illeszkedni a meglévő csatlakozó járdaszintekhez. Figyelemmel kell lenni a meglévő járdaszakaszban lévő közműfedlapokra, az érintett üzletek bejáratának csatlakozására, valamint a kapubejárók és útcsatlakozásokra. A szintek és rámpák kialakításánál az OTÉK (253/1997/XII.21.) Korm.rendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet 66. § (2) bekezdése szerinti, az akadálymentes közlekedésre vonatkozó előírásainak betartása kötelező! A meglévő felújítandó járdaszakaszok meglévő szerkezetei elbontásra kerülnek. Az új szerkezet tömörített talajra, a mellékelt költségvetési kiírás szerinti alappal és burkolatból készül. További részlet a mellékelt költségvetési kiírásban és csatolt helyszínrajzon megtalálható. A kitermelt anyag elhelyezésének költsége a kivitelezőt terheli. A meglévő szegély sárga kerámia kockáját a Városgondnokság telephelyére kell beszállítani és tárolni.

1.4. Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat: nincs ilyen.

1.5. Az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményei, - ha a beruházás előkészítése során készült - előzetes régészeti dokumentáció vagy örökségvédelmi hatástanulmány: nem készült és nincs rá szükség.

1.6. Azon jogszabályok megjelölése, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi feltételként határozza meg: a szerződéstervezet szerint.

1.7. A munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket: az 1.3. pontban foglaltakon túl egyéb követelmény nincsen.

1.8. A munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli korlátozásokat és időjárás körülményeket: a közbeszerzés tárgyát képező építési munkát a nyertes ajánlattevőként szerződő Kivitelező legkésőbb a szerződés aláírásának napjától (kezdőnap) számított 20 naptári napon belül köteles befejezni és a műszaki átadás-átvétel keretében a megrendelőnek átadni (a kezdőnap a teljesítési határidőbe nem számít bele). Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. A megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a kivitelező, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül megkezdődik. A nyertes ajánlattevőként szerződő köteles a szerződés megkötésének időpontjára műszaki ütemtervet készíteni és megrendelőnek átadni. A műszaki ütemtervet vonalas, legalább szakágankénti és heti bontásban kell elkészíteni és annak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) 3. § (2) bekezdésének d) pontjában írt adatokat is tartalmaznia kell.

2. Részletes előírások

2.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: **Karcag, járdafelújítások kivitelezési munkái.**

2.2. Az építési munkahely megjelölése:

5300 Karcag,

1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig	158/1 hrsz
2. Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti járdaszakasz	10/1 és 10/2 hrsz
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz	10/1 hrsz

A fenti területek Karcag Városi Önkormányzat tulajdonát képezik, az építési munkák elvégzését az Önkormányzat tulajdonosként engedélyezte.

2.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.): Jellemző méretek:

Mennyiség:

1. Dózsa György út a Kossuth tértől az új járdaszakaszig	246,3 m ²
2. Kossuth tér (Horváth Ferenc utcától-Dózsa György útig) közötti járdaszakasz	732 m ²
3. Petőfi szobor körül + útszegély járdaszakasz	56 m ²
Összesen:	1034,3m ²

(A járdaszakaszok szélessége megegyezzen a meglévő járda szélességével)

2.4. Az építési eljárások, technológiák megnevezése: Meglévő aszfaltburkolat bontása, szegély eltávolítása. A meglévő járdaalap profilozása és igazítása, majd a térkő lerakása. Továbbiak az 1.3. pont szerint.

2.5. Az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): Meglévő burkolat bontása, majd új burkolat kialakítása térkővel.

2.6. Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: az 1.8. pontban írtak szerint.

2.7. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek: a szerződéstervezet szerint.

2.8. A megrendelő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): nincs ilyen.

2.9. Az építmény, az építési munka általános leírása: a telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés (fogycatékossággal élő személyek számára való elérhetőség), üzemeltetés stb. követelményei: A járdák úttal való találkozását, csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy azokat mozgáskorlátozottak is tudják használni.

2.10. Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározása: a tételes árazatlan költségvetés szerint és a vonatkozó Útügyi Előírásoknak megfelelően.

2.11. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése: a kivitelező köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, különösen az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartására és betartatására.

2.12. Műszaki tervek: mellékelt helyszínrajz.

Karcag, 2018. január 25.

Városi Önkormányzat Városgondnoksága